

附件

济宁市经济技术开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-211	6月18日	济宁市	经济技术开发区	疃里镇盛庄村西500米	济宁高山商品混凝土有限公司	中国山东省济宁市经济技术开发区疃里镇盛庄村西500米	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，存在问题：1. 原料堆场未全部密闭，露天堆放仅覆盖且覆盖不完全，2. 厂区施工车间未按环评要求安装喷淋降尘设施，原材料车间铲料时未喷淋，且车间大门未关，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月5日
SD-01-212	6月18日	济宁市	经济技术开发区	马集镇机场路东	中国马集石雕石材文化产业园建筑工地	中国山东省济宁市经济技术开发区马集镇机场路西	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，渣土露天堆放未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-213	6月24日	济宁市	经济技术开发区	宏祥路与嘉诚路交界处	鸿顺新型建筑节能材料有限公司	中国山东省济宁市经济技术开发区宏祥路与嘉诚路交界处	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，挤塑板挤料工序VOCs治理设备开关未开，有机废气未处理直排；挤塑板切割工序粉尘收集管道未连接，粉尘无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日