编号：_____

铀矿地质勘探设施退役整治工程

环境影响报告表

（公示本）

项 目 名 称 川渝地区铀矿地质勘探设施“十二五”退役整治二期工程（四川片区）

项目单位全名 中国核工业地质局

国家环境保护部



建设项目环境影响评价资质证书

机构名称：四川省核工业辐射测试防护院

住　　所：四川省成都市滨江中路[illegible]号

法定代表人：王建军

证书等级：甲级

证书编号：国环评证甲　字第　3214　　号

有效期：至2017年7月3日

评价范围：环境影响报告书类别 — 甲级：核工业***乙级：采掘；社会区域；输变电及广电通讯***

环境影响报告表类别 — 一般项目环境影响报告表；特殊项目环境影响报告表***

二〇一三年七月四日

项目名称：川渝地区铀矿地质勘探设施“十二·五”退役整治二期工程（四川片区）

文件类型：环境影响报告表

适用的评价范围：核 工 业

法定代表人：王 建 军（签章）

主持编制机构：四川省核工业辐射测试防护院（签章）

川渝地区铀矿地质勘探设施“十二·五”退役整治二期工程（四川片区）

环境影响报告表编制人员名单表

编制主持人		姓名	职（执）业资格证书编号	登记（注册证）编号	专业类别	本人签名
		胡晓梅	00014802	A32140181300	核工业	胡晓梅
主要编制人员情况	序号	姓名	职（执）业资格证书编号	登记（注册证）编号	编制内容	本人签名
	1	胡晓梅	00014802	A32140181300	项目构成及退役目标、退役治理方案、环境影响分析与退役终态描述、结论、问题与建议	胡晓梅
	2	张潇月	0013085	A32140151300	项目退役原因及依据、退役治理管理限值、项目所在地区的环境特点简述、环境保护目标、监督、监测与管理计划、	张潇月
	3	张　帆	0011951	A32140220800	报告审核	张帆

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="4">中国核工业地质局</td></tr>
<tr><td>地　　址</td><td colspan="4">北京市东城区和平里七区十四号楼</td></tr>
<tr><td>项目设计单位</td><td colspan="4">中核第四研究设计工程有限公司</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">四川省核工业地质局二八一、二八二大队</td></tr>
<tr><td rowspan="2">实施单位通讯处</td><td>二八一大队</td><td>四川省西昌市
长安中路 148 号</td><td>邮 编</td><td>615000</td></tr>
<tr><td>二八二大队</td><td>四川省德阳市
天山南路二段 95 号</td><td>邮 编</td><td>618000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">实施单位法人代表姓名</td><td>二八一大队</td><td colspan="3">赵卫东</td></tr>
<tr><td>二八二大队</td><td colspan="3">陈革</td></tr>
<tr><td rowspan="2">实施单位联系人姓名</td><td>二八一大队</td><td colspan="3">黄耐根</td></tr>
<tr><td>二八二大队</td><td colspan="3">李成贵</td></tr>
<tr><td>项 目 名 称</td><td colspan="4">川渝地区铀矿地质勘探设施
“十二·五”退役整治二期工程（四川片区）</td></tr>
<tr><td>项 目 地 点</td><td colspan="4">四川省</td></tr>
</table>

项目退役原因及依据：

一、项目退役原因

核工业西南放射性矿产地质管理办公室和四川省核工业地质局合处办公，原为核工业西南地质勘探局，该局四十多年来主要在西南地区从事铀矿普查勘探工作，下设有原隶属于中国核工业地质局的二八一队、二八二队、二八三队、二 O 六队和二 O 九队这五个大队。这些地质队均已属地化管理，其普查勘探范围为我国大西南地区。

由于历史原因，在勘探施工过程中遗留的废（矿）石等废物长期裸露在野外，坑道口、浅井大多未进行治理，开挖的探槽、剥土也未进行处理，对周边的环境造成了不良的影响。

根据国家环境保护部、国家国防科技工业局、中核集团地矿事业部等上级单位的有关精神，需对这些未治理的坑道口、废（矿）石堆、探槽、浅井、钻探等进行治理。

二、项目退役依据

川渝地区铀矿地质勘探设施“十二·五”退役整治二期工程（四川片区）退役治理依据主要有：

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）；

（3）《国防科工局财政部关于印发<军工核设施退役与放射性废物治理管理规定>的通知》（科工二司〔2010〕670号）；

（4）《国防科工局关于印发<国防科技工业固定资产投资项目管理规定>的通知》（科工计〔2013〕1017号）；

（5）《中国核工业总公司军工核设施退役及放射性废物整治项目管理办法》；

（6）《关于印发<军工铀矿地质勘探设施退役整治项目管理办法>的通知》（中核地安发〔2010〕130号）；

（7）《中核集团公司军工核设施退役及放射性废物治理“十二五”项目调整计划》；

（8）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（9）《铀矿冶设施退役环境管理技术规定》（GB14586-93）；

（10）《铀矿地质辐射环境影响评价要求》（EJ/T977-1995）；

（11）《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》（GB15848-2009）；

（12）《铀矿地质设施退役辐射环境安全规程》（EJ913-1994）；

（13）《铀矿地质退役工程废渣治理项目管理办法》；

（14）《铀矿冶设施退役工作的五项管理规定》核总矿发[1995]135号；

（15）《铀矿冶辐射防护和环境保护规定》（GB23727-2009）；

（16）《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）；

（17）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（18）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（19）《川渝地区铀矿地质勘探设施“十二•五”退役整治二期工程项目建议书（代可行性研究报告）》。

项目构成及退役目标：

一、项目构成

川渝地区铀矿地质勘探设施“十二•五”退役整治二期工程（四川片区）主要是冕西工作区的B-231矿点，攀西工作区A-101矿化点和川甘工作区104矿床（剩余部分）。本次工程没有岩芯堆、被污染农田、被污染建筑物、被污染道路及水体、露天采场废墟及塌陷区等源项，退役治理的范围内没有退役的铀矿勘探设施。根据调研资

料显示，本工程主要为坑口、废（矿）石堆、浅井、探槽、钻机平台等勘探设施。

具体治理铀矿（床、化）点情况见表 1，具体治理项目情况见表 2。

表 1　治理铀矿（化）点情况一览表

序号	铀矿（化）点名称及代号	渣堆（个）	治理面积 m^2	渗水坑（个）	无水坑（个）	备注
1	B-231 矿点	7	7538	2	8	冕西工作区
2	A-101 矿化点	6	2962	0	9	攀西工作区
3	104 矿床（剩余部分）	11	60573	1	12	川甘工作区

表 2　治理项目一览表

项目名称	数 量	总　量	备　注
坑口	32 个	7894.2m	有3个坑道有水流出，均系基岩裂隙水、同时接受第四系潜水或降雨渗透补给的常流水坑口
废（矿）石堆	24 个	裸露面积 74641m^2	--
浅井	89 个	576.1m	目前 40 个已塌陷
探槽	247 条	21203m	横向探槽 87 条，竖向探槽 160 条
钻机平台	39 个	39684 ㎡	--

二、退役目标

二八一、二八二大队在“八・五”到“十一・五”期间共退役治理了铀矿点 46 个，治理废（矿）石堆 101 处，永久封闭坑口 150 个。治理后局部生态环境得到了很好的恢复。

在“十二•五”一期工程中，二八一大队共退役铀矿（床）点 6 个，主要位于小相岭工作区、攀西工作区；二八二大队也共退役铀矿（化）点 6 个，主要位于三 O 二、三 O 三、广元-灌县和川甘工作区，目前已经全部完成治理施工工作，正在进行竣工验收。

此次“十二•五”二期工程拟再退役整治冕西工作区、攀西工作区和川甘工作区铀矿点 3 个，设施源项共有坑口 32 个、废（矿）石堆 24 个、浅井 89 个、探槽 247 条和钻机平台 39 个。

本次治理工程总的退役目标为：合理的降低公众的辐射剂量、保障公众安全，满足国家和部颁标准的管理限值要求，治理后的铀矿地质勘探设施达到国家环境保护有关标准要求，治理范围内的生态环境得以基本恢复并能长期保持。

退役治理管理限值：

根据西南地区“八·五”到“十一·五”期间多次铀矿退役工程治理的经验以及国家相关标准要求的规定限值，各矿（化）点退役整治工程完成后，矿床周围环境各放射性核素应达到如下管理限值：

一、管理限值的确定原则

（1）凡属国家或部颁标准中已确定的现行管理限值，将直接采用。

（2）凡属国家或部颁标准中没有确定的管理限值，而在退役治理项目中又存在不可忽视的某种危害时，可根据以下原则确定其管理限值：

①管理限值所控制的特定生活环境或工作环境使受照人群的辐射剂量必须低于个人剂量的基本限值，并为其它照射留有余地。

②根据现实国情国力，对永久终止使用的部分铀矿勘探设施或场地，退役治理后不可能达到交给地方无限制使用的深度，只能达到相当于 IAEA 的Ⅱ级退役深度，相应的设施或场地要根据其使用方式和退役深度来确定其管理限值。

二、地表 ^{222}Rn 析出率的管理限值

根据《铀矿地质设施退役辐射环境安全规程》（EJ913-1994）和《铀矿地质辐射环境影响评价要求》（EJ/T977-1995），废（矿）石堆等经退役治理与环境整治后，其表面 ^{222}Rn 析出率应不超过 0.74Bq/m^2·s。

三、地表水体中放射性核素的管理限值

按照《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》（GB15848-2009），退役治理后坑口、废（矿）石堆等流出水或渗出水向江河排放时，保证在最不利条件下，距排放口下游最近饮用水取水点水中天然铀浓度小于 0.05mg/L，水中 ^{226}Ra 浓度小于 1.11Bq/L。

四、土壤中 ^{226}Ra 残留量的管理限值

参照《铀矿冶辐射防护和环境保护规定》（GB23727-2009），土地去污整治后，对 ^{226}Ra 的最高比活度要求为任何平均 100m^2 范围内，土层中平均值不高于 0.18Bq/g；对于移走尾矿（渣、废石）后的土地，按 0.56Bq/g 控制。

五、贯穿辐射剂量率控制值

参照《铀矿地质辐射环境影响评价要求》（EJ/T977-1995），铀矿地质设施退役场

所γ外照射空气吸收剂量率不超过 17.4×10^{-8}Gy/h（扣除本底后）。

本退役治理工程，对于达到无限制开放使用深度的场址，其治理后的贯穿辐射剂量率按照接近当地本底值进行控制；对于达到有限制开放使用深度的场址或设施，其治理后的贯穿辐射剂量率按照“本底值+17.4×10^{-8}Gy/h”进行控制。

六、个人剂量管理限值

（1）公众剂量管理目标值

根据《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》（GB15848-2009），铀矿地质设施退役治理和环境整治后，针对每一个矿点所有废（矿）石堆，最终状态下的公众剂量约束值不超过 0.25mSv/a。针对本工程的实际情况，确定退役治理后公众的年有效剂量管理目标值为 0.25mSv/a。而对于退役治理过程中公众的年有效剂量，参照铀矿地质坑所致公众的年有效剂量约束值不应超过 0.5mSv，本工程选取 0.5mSv/a 作为退役治理过程中的公众年有效剂量管理目标值。

（2）职业照射剂量管理目标值

根据《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》（GB15848-2009），参照从事铀矿地质勘查职业工作人员年有效剂量约束值不高于 15mSv，本工程退役施工过程中职业照射剂量管理目标值确定为 5mSv/a。

项目停闭前的工作性质、规模简述及停闭前的工作简史：

铀矿地质队伍是专门从事铀矿地质勘探工作的，其任务是通过各种找矿手段来探明铀矿床的存在及分布、赋存形态和采冶的技术经济价值，最终向国家提交工业储量，其勘探设施场所在运行时属开放式放射性操作。

西南地区铀矿地质勘探工作自 1955 年开始找矿直至 1985 年，1986 年以后，随着国家政策的调整，西南地区铀矿地质队伍逐步由军转民、退出勘探地区。此次川渝地区铀矿地质勘探设施“十二·五”退役整治二期工程（四川片区）需整治的矿点及矿化点主要位于四川西南地区和北部地区。

项目所在地区的环境特点简述（地形、地貌特点；地质特征；气象特征描述；污水汇入的地表水系简介；地震、滑坡、泥石流、溶洞、暴雨洪水等的概述；项目所在地区人文环境的概况介绍）：

一、地形、地貌特点

1、冕西工作区

冕西工作区地处中高山区，B-231 矿点海拔高度 2078m～2146m。属大雪山支脉，近南北向走向，连绵起伏长达 140 多 km，宽 30km～40km，植被发育茂盛，多为杉松等林木，为森林覆盖区。

2、攀西工作区

攀西地区以山地为主，山塬次之，丘陵平坝和宽谷盆地只占 5%～6%。地势西北高，东南低，地表起伏大，高差悬殊。山地多为高山和中山，呈南北向展布，东有小凉山、大凉山，中有螺髻山、鲁南山、西有牦牛山。

攀西地区交通十分方便，有纵贯全区的成昆铁路和 108 国道，但 A-101 矿化点的交通都不太方便，虽有乡村公路可以到达矿化点附近，但从乡村公路到矿化点还须行 1km 左右的山路上山。

3、川甘工作区

川甘工作区拟退役整治的 104 铀矿床，地处青藏高原边缘带白龙江上游甘川两省交界处。

矿区内有山间小道可供人畜通行。

该区地处秦岭山脉西段，属高山峡谷区。一般海拔 3200m～3600m，最高约 3940m，相对高差 500m～1100m，全区山高林密，沟谷纵横，重峦叠嶂，群山连绵，森林广茂，山清水秀，河流纵横，草场茂盛，风光旖旎，属构造侵蚀高中山地形。

二、地质特征

1、冕西工作区

冕西工作区在大地构造位置上属于扬子准地台与甘孜地槽的结合部，次级构造为笔架山－牦牛山早元古代结晶基底。区内岩浆活动强烈，断裂构造发育，出露地层有震旦系观音崖组和灯影组，寒武、奥陶、志留系均缺失。泥盆系中、下统和石灰系为一套碎屑岩－碳酸盐岩建造；二叠系下统为变质玄武岩；三叠系地层分布广泛，发育全、厚度大，为区域轻变质特征，由大理岩、结晶灰岩、变质玄武岩组成；第四系为残坡积、冲积、洪积层。

2、攀西工作区

攀西地区处于扬子准地台康滇地轴中南段泸定—米易台拱南端。区内地层除中、上奥陶统、石炭系、中下三叠统缺失外，自元古界至新生界均有不同程度的出露。

区内地质构造复杂，褶皱断裂极为发育，构造线主要呈南北向。褶皱分基底褶皱和盖层褶皱，基底褶皱构造线呈近东西向，形成复式褶皱，因受后期构造变动的破坏及盖层掩蔽，形态多不完整。断裂构造以南北向高角度冲断层为主，并成组出现，北西、北东向及东西向断层次之。

3、川甘工作区

104 铀矿区位于秦岭～昆仑东西复杂构造带与武都山字型西翼反射弧、尖尼帚状构造斜接～重接部位。区内除上侏罗统，上白垩统，下第三系外，自前志留至第四系均有出露，以志留系、泥盆系地层分布最为广泛，从志留纪到第三纪以海相沉积为主，侏罗纪及其以后均为陆相沉积。

三、气象特征描述

1、冕西工作区

冕西工作区属亚热带季风气候、并兼有高原气候特点，大气降水丰富、日照充足，冬暖夏凉、雨热同季、干湿分明、低温霜冻频繁。气温年差小而日差较大，晴雨兼冷暖变化大。

年平均气温 13.8℃~15.1℃，每年 5 月~10 月为雨季，因副热带高压及印度洋季风影响，降水高度集中，平均降雨量为 930mm，占年降雨量的 85%；11 月~次年 4 月为旱季，受南支西风环流控制，雨云稀少、蒸发量大、空气干燥，年降水量为 160mm，占年降水量的 15%。区内气温及气候还随地形高度而变化，一般每升高 100m，年平均降温 0.5℃~1℃。

2、攀西工作区

攀西地区属亚热带季风气候，由于地势的巨大起伏和山脉、河谷的走向等地貌条件，造成了区内气候显著的地域差异，米易年均气温在 19.7℃；南部的攀枝花达到 19.5℃～21℃。另一显著气候特点是垂直变化明显，金沙江河谷等海拔 1300m 以下地区盛夏相当炎热，海拔 1800m 以上的山塬没有真正夏季，海拔 3000m 以上的中山地区长冬无夏，4000m 以上的高山终年在冰封雪盖之中。

区内年降水量在 800mm～1100mm，年蒸发量大于降水量。5 月到 10 月为多雨潮湿季节，降雨量占全年降水量的 90%以上，而 11 月至次年 4 月为干旱多风季节，降水量只有全年总降水量的 7%～8%。

3、川甘工作区

川甘工作区属高原寒温带大陆季风气候，主要受西北风支急流影响，地面受来自西北利亚冷气团控制，气候高寒阴湿，无霜期短（全年无霜期 140d），日照多而强（全年总日照数 224d），日温差大等气候特点。年平均气温 4.4℃，最高 33℃，最低-22℃，九月下旬即有降雪，次年 4 月方解冻，7 月、8 月为雨季，常形成山洪，造成交通阻塞。年平均降雨量 500mm，年蒸发量略高于降水量。

四、地表水系简介

1、冕西工作区

冕西工作区东侧地表水系均汇入安宁河，以西水系汇入雅砻江。

2、攀西工作区

攀西地区主要河流有金沙江、雅砻江、安宁河。

3、川甘工作区

长江水系白龙江支流位于 104 矿床的南部，白龙江两岸 30 多条支流构成了工作区发育的地表水系。

五、水文地质

1、冕西工作区

冕西工作区地下水较为丰富，地下水类型较为齐全，地下水的矿化度属低矿化度重碳酸盐型，总矿化度小于 20mg/L，一般在 10mg/L～40mg/L，pH 值为 6～7。

2、攀西工作区

攀西地区地下水类型发育齐全，主要有 4 大类：松散堆积层孔隙水、碎屑岩类层间孔隙裂隙水、基岩裂隙水、碳酸盐岩岩溶水。

中高山地下水主要靠大气降水渗透或地表水通过断裂、溶隙、溶洞渗流补给；宽谷盆地中地下水除大气降水的垂直补给，尚有谷盆周边地下水侧向迳流补给。

由于本区地形切割较深，河谷发育，坡度大，导致区内地下水迳流短，流速快。金沙江为区内区域地下水、地表水排泄场所。松散堆积层孔隙水以井、下降泉形式排泄；基岩裂隙水多沿谷地、岩层（体）界面以下降泉、片状浸出等形式排泄；碳酸盐岩溶水多以暗河、大泉的形式于坡脚谷地排泄。

3、川甘工作区

区内地下水补给来源主要为大气降水和积雪融水。广布的植被和发育的构造裂隙

不利于地下水形成径流，山势陡、坡度大、沟谷深使地下水容易排泄，且多以泉水形成进行，埋藏深度受地形控制。水位高程大致自 2700m 逐渐升高到 3100m 上下，泉水流量一般小于 1L/s。水质类型主要为 HCO_3-SO_4-Ca-Mg 型，属低矿化淡水。

六、地质灾害简述

1、冕西工作区

冕西工作区处于石棉－元谋地震带中北段即安宁河地震带北段，在历史上曾经多次发生过地震。据历史记载，从公元 624 年至 1977 年，西昌、冕宁一带发生 6.7 级及其以上的地震 5 次，5 级至 6.7 级地震 4 次。

安宁河流域是泥石流等地质灾害多发地区，由于地形切割深、冲沟发育，在雨季强降雨时，易形成强大的泥石流，冲毁农田、建构筑物设施，造成人员伤亡。在雨季，区内的浅表层中小型滑坡灾害也常发生。

2、攀西工作区

攀西地区处于安宁河地震带，地质构造活动频繁，为多发性浅源地震区，据有关资料记载，历史上曾发生的破坏性地震在 20～30 次以上，且都是浅源地震。近年来区内曾多次发生过里氏 5 级以下的有感地震。2008 年在汶川地震后在工作区发生 6.1 级地震，震源深度 10km。

在该区域，由于沟谷内松散堆积物较丰富，在雨季常有泥石流发生。在地形地貌地质条件不利的地区，雨季常有小规模的浅表层滑坡发生。

3、川甘工作区

据资料查阅，该地区未发生过震级在 6.0 级以上的强烈地震。

暖季（5 月～9 月）常出现暴雨、洪涝等灾害性天气；冷季（10 月～4 月）多见暴风雪、寒潮等灾害性天气。暴雨一般发生在 7、8、9 月份，暴雨发生的时间多为午后或晚上，多为离散型分布，持续时间较短，持续一天或连续数日暴雨较少。2010 年 8 月 7 日舟曲发生泥石流的当天，104 矿区小时降雨量为 55mm。暴雨的来临常爆发洪涝灾害，植被遭到破坏的地方常发生规模不大的泥石流。暴风雪是冷季主要的灾害性天气之一，积雪厚度可达 10cm 以上。

七、人文环境状况

1、冕西工作区

（1）人口状况

区内居民以汉族、彝族为主，另有藏、回等 10 多个少数民族。居民主要分布在宽谷、平坝。山间盆地，部分居住在山坡和低山区。

（2）工农业发展状况

当地各族居民主要从事农业，其次为牧业以及小规模的采煤和铁矿及多金属（铜、铅、锌、锡）矿开采。近年来水电业得到了发展。本区属人力资源、水资源和矿产资源丰富的地区，但也是西部经济欠发达地区，同时也是经济发展大有潜力的地区。

（3）旅游及其他

区内有中国工农红军长征途中刘伯承元帅与彝族头人果基小约达结盟之地“彝海”（冕宁野海子）及名传东南亚的古庙—灵山寺。彝海、灵山寺已成为凉山州的重要旅游景点。

2、攀西工作区

（1）人口状况

攀西地区各县人口平均密度一般在 90 人/km^2 左右，居民主要是汉族、其次为彝族。此外还有藏、回、傈僳、傣、白、纳西、布依等十多个少数民族。居民主要分布在宽谷、平坝、山间盆地，部分分布在山坡和低山区。

（2）工农业发展状况

区内攀枝花市是我国新兴的钢铁工业城市，攀钢是我国西部最大的钢铁基地。

区内其他各县均以农业为主，农业人口占总人口的 80%～90%。

区内矿产资源丰富，矿种多样，浅富易采。

（3）旅游及其他

区内有中国工农红军长征途中巧渡金沙江的“绞车渡”和长征途经会理时召开中央政治局会议的“会理会议”会址。

3、川甘工作区

（1）人口状况

该区各村座落在河谷两岸或半山坡上，居住比较分散。总户数 689 户，人口 4495 人（其中贫困人口 1375 人）。

（2）经济状况

治理区属国家级贫困县，全县现有耕地面积 7.78 万亩，人均耕地 1.4 亩。全县有天然草场 235.28 万亩，其中可利用面积 208.76 万亩。

（3）旅游及其他

区内有红军长途中的“俄界会议”会址，茨日那毛主席故居，天险腊子口战役等革命遗址。

区内动植物资源丰富，生物多样性明显，104 矿区为梅花鹿自然保护区。

环境保护目标

B-231 矿点、A-101 矿化点均位于彝族聚居区，主要环境保护目标是矿点附近居民区。

104 矿床远离居民区，周围均为灌木林，无环境保护目标。

退役治理方案简介：

根据西南地区以往开展的铀矿地质勘探设施退役整治工程治理经验以及相关管理规范的要求，本次“十二·五”退役二期工程所设计的治理方案如下：

一、覆土厚度的确定

1、覆盖材料的确定

根据辐射防护的最优化原则，从恢复当地生态环境的需要，选川渝地区广泛存在的粘土、亚粘土作为覆土材料。

对于坡度较陡的渣堆，在覆土时，需先进行三维土工网进行护坡，然后再在三维土工网上进行覆土。其余渣堆，直接进行覆土。对于覆土所用土壤，均是直接采用当地普通农耕土，所取土壤必须先经过辐射监测，确保所用土壤放射性与当地本底一致方可使用，除此之外，其他无特殊要求。覆土时，需要人工对土壤进行夯实，以增加土壤的密实度以及防止雨水导致覆土流失。

对于取土处，取土完成后，需对该地进行平整，并进行植被，恢复原来的自然植被情况。

2、覆土厚度的计算公式

本工程拟治理的各矿（床）点分属两个土壤侵蚀与气候分区：III_5 区－四川盆地及周围山地丘陵区（除益哇 104 矿床之外的矿床点），也是中亚热带湿润区；II_2 区－冻土侵蚀微弱发育区（益哇 104 矿床），也是高原温带湿润区，因此，为保证覆盖效

果及覆盖层的长期有效，本工程分别采用以下不同的覆盖厚度计算公式：

①地处四川盆地及周围山地丘陵区（III_5 区）的 2 个矿床点，所处土质带为紫粘土或砖红粘性土，采用与其相同土壤侵蚀与气候分区的覆土厚度计算公式，即采用《西南地区铀矿地质勘探设施“十一·五”退役整治工程》覆土厚度计算公式。

②益哇 104 铀矿床，地处青藏高原边缘白龙江上游、川甘两省交界处的甘肃省迭部县境内，与四川省若尔盖县的七九二矿五一零矿区同属冻土侵蚀微弱发育区、高原温带湿润区，土质带为粉粘土，故采用“七九二矿铀矿冶退役治理工程”推荐的废石场覆土厚度计算公式。

二、坑口治理总体说明

为阻止坑口 ^{222}Rn 气体外逸，防止人畜误入废弃的坑口造成不必要伤害，对地表坑口进行封堵治理。

坑口治理对象分为：无水流出的坑口和有水流出的坑口。本工程无水流出的坑口共 29 个、有流出的坑口共 3 个，均系基岩裂隙水、同时接受第四系潜水或降雨渗透补给的常流水坑口。由于各治理点均处于山中，周围无人居或大型河流，因此所有坑口流水均无受纳水体，都是直接流入山间小溪。

1、无水坑口的治理方案

无水治理方案为坑道长度＜30m 的坑口采用一道毛石墙封堵；坑道长度≥30m 的坑口采用两道毛石墙封堵、中间废石充填的治理方案，在坑口往里岩性较稳固处砌筑第 1 道嵌入底板和两侧浆砌毛石墙；中间充填废石，之后在坑口附近往里采用同样的方法砌筑第 2 道浆砌毛石墙，然后覆土掩埋坑口，夯实并植被、种树。

2、有水坑口治理方案

有水坑口治理方案为两道混凝土墙封堵，在两墙间设疏水过滤池，即采用疏水、被动式滤水封堵的治理方案。

三、浅井治理总体说明

根据井口完好程度，浅井治理分为两类：

1、井口完好的浅井治理

为确保人畜安全和阻止氡气外逸，采取废石回填、井口覆土封堵的治理方案：利用附近废石场的废石将浅井回填至距地表 1.5m 处，然后夯填黄土至地表并植被。

2、井口坍塌的浅井治理

井口坍塌后在地表形成了 1m 多深的“小塌坑”，为消除安全隐患、恢复地貌，采用回填方法治理：填土压实、找平井口“塌坑”后植被。

四、探槽治理总体说明

本工程中拟治理的 104 矿床的探槽，地处高海拔寒冷地带的生态脆弱地区，该区植物生长期短且生长缓慢，植被破坏后自然修复能力弱、难以恢复且有明显的恶性循环趋势，对当地生态环境和牧民生产均造成不利影响需要治理。

104 矿床的探槽可分为两类：

①纵向探槽既使草原牧场植被遭到破坏，也是生态脆弱地区水土流失的诱因，最初宽约 2m，由于顺山坡坡度（接近于垂直等高线）展布，成为雨水径流的天然通道，经过几十年的冲刷，目前有的宽达 8m 多。

②横向探槽接近于平行等高线展布，既给生态脆弱地区的植被造成了破坏，也给草原牧业生产带来了不便。

1、纵向探槽治理方案

针对纵向探槽的特点，采用在探槽下部回填风化料（河滩卵石、砾石铺底）至与地表基本齐平后（消除安全隐患和水土流失诱因），再采用土工网复合植被护坡技术进行带土植被的治理方案。

2、横向探槽治理方案

针对横向探槽的特点，采用放缓槽壁两侧边坡、消除安全隐患后，再恢复植被的方案。

五、钻机平台治理总体说明

104 矿床遗留有 39 处钻机平台，由于地处高海拔高寒地区，植被破坏后自然修复能力弱、难以恢复，造成草场光秃裸露，给当地生态环境和景观带来不良影响，因此，需要人工恢复植被，治理方案为人工播撒混合草种、带土恢复植被。

六、废石场治理总体说明

列入本期退役整治计划的 3 个矿（床）点，共治理废（矿）石堆 24 个、裸露面积 74641m^2。

1、治理原则

（1）治理充分考虑当地的自然环境、地形地貌，作到因地制宜、切合当地实

际，采用技术成熟、施工简便的治理方案。

（2）废石场退役整治一般达到有限制开放使用深度：进行覆土、植被与稳定化处置、设立警示牌；以达到控制贯穿辐射水平和表层土中 ^{226}Ra 核素含量以及 ^{222}Rn 的析出的治理目的；退役后不得随意破坏和变动整治设施。

（3）对于具备施工条件和运输条件的废石场，经过技术经济比较后，尽可能采用挖除、迁移、集中的处置方案，治理后其原址退役整治将达到无限制开放使用深度。

2、环境特点与影响稳定性的主要因素

列入本期退役整治计划的 3 个矿（床）点，根据现场实地踏勘，绝大多数矿（床）点所在地区植被较好；所处地貌类型为四川盆地、横断山脉、秦巴山地等，以多山与高原为特色；所处气候属大陆季风气候区，四川地区雨量充沛，年平均降雨量达 800mm～1200mm，由东南向西北递减，川甘交界地区（104 矿床），年平均降雨量达 500mm，本地区降雨多集中在 5 月～10 月。

根据中国土壤侵蚀类型图，104 铀矿床属 II_2 类型区－冻土侵蚀微弱发育区，其余 2 个矿（床）点地处以水蚀为主的 III_5 类型区。

3、治理方案的确定

本地区铀矿地质勘探设施点多、面广、较为分散，多在山地丘陵，每个矿（床）点平均约有 6~11 个废石场，同一个矿点或同一工作区的废（矿）石堆相距数百、上千米或上百公里，地形坡度较大，大部分不具备集中处置的条件。

设计根据地形图、工程实施单位提供的有关设计基础资料和数据，对每个废石场按以下技术条件一一鉴别，经综合比较后确定采取回填、迁移、归并等集中处置方案或原地覆盖治理方案：

（1）废（矿）石堆的废石量极小、大部分可消纳于坑（井）口的废石堆，则考虑清挖回填坑（井）口，剩余部分迁移至临近的废石场进行集中治理的方案。

（2）废（矿）堆距离露天采坑、塌陷坑较近时，则考虑迁移至露天采坑或塌陷坑中进行集中处置。本工程无露天采坑、塌陷坑等源项。

（3）几个废（矿）石堆距离近，至少有 1 个较大的废（矿）石堆，其原地形平缓（基底坡度小于 20°～24°），坡顶平台较大、边坡面积小、堆置高度低，则考虑将

其他废石堆迁移至该废（矿）石堆、集中治理，受纳后的废（矿）石堆须满足稳定性要求。

（4）处于相对不稳定状态的废（矿）石堆，若原地覆盖治理难度大， 稳定化处置工程量大、费用高，则考虑迁移至安全稳定的场址进行覆盖治理方案。例如，某些滨河的废（矿）石堆相当大的部分位于河道中，宜将其迁移归并于岸上部分（或洪水淹没线以上）进行覆盖治理。本项目无滨河的废（矿）石堆。

（5）清挖回填、迁移、集中治理的废（矿）石堆，宜具备小型施工机械和车辆的运用条件，与原地覆盖治理方案相比可节省治理费用。

根据以上原则和技术条件要求，本工程废（矿）石堆治理方案设计结果：采用原地覆盖治理的废石场共 23 个；采用清挖回填、迁移集中治理的废石场共 1 个，即 A-101 矿化点 KD-204 废石场。

4、废（矿）石堆原地覆盖的治理方案

废（矿）石堆原地覆盖治理方案概括为：首先平整场地、消除土包、整坡并根据需要设置马道，然后进行覆土并分层压实（压实度达到 90%以上），最后恢复植被并设置警示标志。为稳固废（矿）石堆边坡及覆土，在其坡脚砌筑挡土墙，同时为防止雨水冲刷覆土，在其上部以及马道上修砌边沟以防土坡雨力侵蚀。最后，设立警示牌，治理达到有限制使用深度。

边坡一般采取草灌护坡进行防护，对高大及坡陡的边坡则采用土工网复合植被护坡、浆砌片石截水骨架草灌护坡进行防护。

5、废（矿）石堆清挖回填、迁移集中的治理方案

废（矿）石堆清挖回填、迁移集中治理方案概括为：将废石及下部污染土一并挖除，将污染物尽量就近运至坑口内回填治理，回填后余下的污染物则就近运至相邻的废石场内进行集中处置，最后对原址平整、恢复植被。废石堆下部污染土超挖深度按 50cm 考虑，实施过程要求做到“边施工边监测”直至达到无限制使用深度。对于渣堆搬迁的治理，一般采用拖拉机或者牲畜驮运，运输过程中有可能会造成废渣散落，而对周围环境造成辐射。遇到这种情况，由施工人员及时进行回收清理，并对散落地进行监测，确保不遗留残渣。

6、采取的工程方法与措施

（1）废（矿）石堆边坡

边坡设计与稳定性分析：根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001、2009版）和《水电水利工程边坡设计规范》（DL/T5353-2006），小型废（矿）石堆的抗滑稳定安全系数为土体内摩擦角的正切值与坡角正切值之比，已有边坡的稳定性系数应大于等于 1.10。故废石堆边坡设计根据以下情况，采用与堆石边坡内摩擦角/天然安息角相应的边坡坡率。

废（矿）石堆边坡一般采取草灌护坡进行防护；对高大及坡陡的边坡则采用土工网复合植被护坡、浆砌片石截水骨架草灌护坡进行防护。

对边坡高度超过雨力冲刷临界高度的废（矿）石堆，分段设置边坡内部排水沟或马道；马道宽度一般为 3m，马道上根据需要设置挡土墙和边沟。

（2）覆土压实

屏蔽层压实度不低于 0.90、植被土层压实度不低于 0.85，并按《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）和《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的有关规定加以控制，即填土压实后应有 90%以上符合设计要求，其余 10%的最低值与设计值的差，不得大于 0.08g/cm^3，且应分散不得集中。检查方法和频率为密度法、每 2000m^2 每压实层测 4 处。

（3）挡土墙

普通重力式挡土墙根据所在地区抗震设防烈度设计，或选用国家建筑标准设计图集《挡土墙》（图号04J008）。

（4）截水沟

截水沟按百年一遇重现期的防洪标准进行设计，根据全国 P＝1%的暴雨等值线图，本工程设计雨力 S_p 范围值在 60～100mm/h 之间。

（5）边坡防护

本工程废（矿）石堆治理总面积为 74641m^2，根据气候特征、地形和边坡要素，对于边坡较高、较长、较陡及面积较大的废石场，采用土工网复合植被护坡、浆砌片石截水骨架草灌护坡、浆砌片石护坡、草灌护坡。

铀矿地质退役整治的主要特点是采用了大量的土作为覆盖材料，以此达到抑制 ^{222}Rn 析出和屏蔽贯穿辐射的治理目标，所占投资比重较大。为了保持废石边坡覆盖层的长期稳定，在退役实践中，结合植被恢复的需要，通常采用种草护坡、截水骨架内种草护坡、三维土工网复合植被护坡、土工格室植被护坡等形式的植被护坡进行防

护，这是利用植被涵水固土的原理稳定岩土边坡同时绿化生态环境的工程防护技术。

植被护坡的主要功能：

1）浅根加筋。植草的根系在土中盘根错节，使边坡土体成为土与草根的复合材料，使土体强度提高。

2）降低坡体空隙水压力。边坡失稳与坡体水压力的大小有密切关系，降雨是诱发滑坡的重要因素之一。植物通过吸收和蒸腾坡体内水分，降低土体的空隙水压力，提高土体的抗剪强度，有利于边坡体的稳定。

3）降雨截流、削弱溅蚀。植被能拦截高速下落的雨滴，削弱能量、减少土粒的溅蚀，能够减少和避免水蚀。

根据多年治理实践的经验和教训，需要重视植被护坡的形成：在覆土过程中和植被形成前，如遭遇的短历时强降雨易发生因雨力冲蚀引起裸露的覆盖土层大量流失，甚至造成严重的水毁损失，因此，在废石场治理过程中，必须遵循“预防为主、防治结合”的原则，一方面治理单位必须合理组织施工顺序，做到“避免在雨季进行覆土施工、覆盖后必须及时防护”，加强施工过程中全面的质量控制；另一方面，在植被护坡形成过程中，也应采用草帘或植被网等材料进行覆盖养生及防水蚀，这样能够促进植被护坡的形成，避免或减少水蚀。

植被护坡验收标准确定为 1 级－无鳞片状面蚀，即地面植物生长良好、分布均匀、覆盖率大于 70%，并能够形成自然循环演替；土工合成材料复合植被护坡的质量标准，应符合《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T019-98）的要求。

（6）植被恢复

如前述，废石场植被恢复既是退役环境治理的重要组成部分，也是保持废石场治理工程长期稳定的重要工程措施之一，设计采用的植物群落类型为草灌型，以灌木、草本类为主而建造的植物群落适用于陡坡、易侵蚀坡面及周围为农田、山地等，是废石场治理的主要选型。

根据中国草坪气候生态区划图，除 104 矿床之外，本区另外 2 个矿（化）点属Ⅶ区南过渡带，Ⅶ区常用的护坡植物为高羊茅、狗牙根、马唐、多年生黑麦草、白三叶、苜蓿等；各矿点可根据具体情况选用。

104 矿床地处高海拔寒冷地带的脆弱生态环境区，其植被恢复技术采用《若尔盖

高原地区铀矿勘探遗留设施治理及植被恢复技术研究》（四川省核工业地质局 2006 年，以下简称若尔盖课题）的成果，并消化和吸收了同一地区、即若尔盖地区“十一·五”退役治理工程的成功经验，草种和树种选择：一年生黑麦草、川草 1 号老芒麦、当地野生杂草、高原红柳。

7、土源与施工运输总体说明

（1）土源

本退役整治工程各项覆盖治理等施工，需要使用大量的土，本着便于治理工程施工和较为经济的原则，退役治理实施单位经过前期调查、比较可取土量及运距等条件后，初步选定各治理矿（床）点的土源地，各土源地的土量较为充足，且土壤的^{226}Ra含量、氡析出率及贯穿辐射剂量率等指标基本处于当地本底水平。

土源地取土施工时，尽量避免在暴雨季节进行土方开挖作业，以减少水土流失量；在取土之后，按照当地水土保持和土地复垦的有关规定和要求进行植被恢复、恢复土源地生态环境。

（2）施工运输

如前述，川渝地区以多山与高原为特色，本工程各治理矿（床）点均位于山区。建筑材料及覆盖粘土一般情况采用汽车或农用车运输，当施工运输极为困难的部位、道路运输不能到达治理部位时，只能采用畜力运输或人力运输，二次倒运距离在200m～300m之间。

环境影响分析与退役终态描述：

一、环境影响分析

评价采用标准：

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（2）《铀矿冶设施退役环境管理技术规定》（GB14586-93）；

（3）《铀矿地质辐射环境影响评价要求》（EJ/T977-95）；

（4）《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》（GB15848-2009）；

（5）《铀矿地质设施退役辐射环境安全规程》（EJ913-1994）；

（6）《铀矿地质退役工程废渣治理项目管理办法》；

（7）《铀矿冶设施退役工作的五项管理规定》核总矿发[1995]135号；

（8）《铀矿冶辐射防护和环境保护规定》(GB23727-2009)；

（9）《放射性废物管理规定》(GB14500-2002)；

（10）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

（11）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）。

1、整治前的环境影响

川渝地区铀矿地质勘探设施“十二·五”退役整治工程（四川片区）此次需整治的 24 个废（矿）石堆裸露面积 74641m^2。这些裸露的废（矿）石在坑口的出口处就地堆放，有的在河流、小溪、水库旁，有的在风景名胜区、经济开发区，有的在少数民族聚居地区。这样，一是对周围环境造成负面影响，二是有些废（矿）石堆被洪水冲刷流失，掩埋农田和道路，对当地生态环境和居民生产和生活构成明显或潜在的危害，三是敞开的坑井口，还存在误入或坠落等诸多的不安全因素。

未封闭的 32 个坑口，有 3 个坑口还有污水流出，均系基岩裂隙水、同时接受第四系潜水或降雨渗透补给的常流水坑口。

2、整治工程施工过程中的环境影响

由于川渝地区铀矿地质勘探设施“十二·五”退役整治二期工程（四川片区）主要包括废（矿）石堆、浅井、探槽、钻机平台的整治和坑口的封闭。

本项目在退役治理过程中产生的污染物主要包括氡气、施工扬尘、放射性废水、施工废水、施工机械噪声和固体废弃物等。

（1）废气

□放射性废气

在退役治理过程中，由于施工过程都是直接在废矿石上进行覆土，因此不会增加废矿石堆对环境产生的放射性影响。个别废矿石堆需进行削坡，会因此引起局部氡浓度增强，但由于削坡面小，而且削坡后马上就进行覆土，而且场所处于完全开放状况，因此，施工过程中产生的放射性废气影响很小。

□非放射性废气

在覆盖施工、污染物挖除以及物料装卸和运输等过程中，都存在扬尘污染。扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生受风向、风速和空气湿度等气候条件及施工方式、开挖裸露面积大小、物料运输车辆的装载方式、车辆的行驶速度、施工区和

运输线路下垫面等因素的影响。

（2）废水

□放射性废水

本项目退役治理过程中存在的放射性废水主要为坑口流出水，本项目共有 3 个有水流出坑口，随着退役整治工程的实施，有水流出坑口出水中核素浓度将显著降低。

□非放射性废水

本项目产生的非放射性废水主要包括施工废水和施工人员产生的生活污水。其中，施工废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水、水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小；另外，施工人员的进驻将产生一定量的生活污水，其污染物主要为COD、SS。

（3）噪声

本项目产生的噪声主要为退役治理过程中的施工机械噪声，主要产噪设备有装载机、搅拌机、运输车辆等，噪声值为 80dB(A)～90dB(A)。

（4）固体废弃物

本项目产生的固体废弃物主要为退役治理过程中产生的废石子、废水泥、石材下角料等。对于需要搬迁的废矿石堆，在搬迁过程中有可能产生废矿石散落，而对周围环境产生一定的放射性增加，但由于散落量很小，加上工作人员及时对散落废矿石进行清理，清理后增加的放射性就消除，因此，也不会对环境造成放射性影响。搬迁后的原址，会因废矿石消失而对周围放射性减小。接纳废矿石的新堆，因搬迁后及时就会进行覆盖等治理，其产生的放射性不仅不会增加，反而会降低至接近当地水平。

针对上述施工过程可能造成的环境影响，拟采取以下环境保护措施：

（1）废气

□氡气

为阻止坑（井）口氡气外逸，本项目对地表坑（井）口进行封堵治理：坑口采用两道毛石墙封堵、中间废石充填的治理方案；井口采用全井筒填充废石至临近地表处，在夯填土掩埋井口并植被的方法治理。

□扬尘

在覆土覆盖和废（矿）石堆挖除施工中，应避开大风天气，同时对施工现场设围

挡，并注意施工材料的选用和堆放，尽量少用干水泥，对易产生扬尘的材料如水泥、石灰等堆放在工棚内，同时对施工场地进行定期洒水，对场地内运输通道及时清扫、冲洗，对施工外运车辆采取覆盖，从而有效降低施工扬尘对周边环境的影响。

另外，施工扬尘对环境的影响是短暂的，随施工的结束而消失，不会对周围环境空气质量造成明显的影响。

（2）废水

□放射性废水

本项目退役治理过程中存在的放射性废水主要为坑口流出水，而坑口流出水在本项目中作为源项进行治理，经过铀矿冶、铀矿地质系统有水坑口治理近 20 年实践检验，治理后能够保证下游第一取水点水质满足管理限值。

□非放射性废水

施工废水主要污染物为泥沙且水量较小，可在施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，回用于施工或用于施工场地喷洒降尘；另外，施工场地可设置临时旱厕以解决施工人员如厕问题。

（3）噪声防治措施

为减少退役治理过程中产生噪声对环境的影响，采取合理安排施工时间、文明操作、合理安排运输路线、合理布局施工场地、选用低噪设备、建立临时围挡、尽量避免夜间施工等措施减少噪声污染。由于治理地点基本位于荒郊野外远离周围居民，施工噪声对周围居民产生的影响极小，经距离衰减后，本项目施工过程中产生的噪声完全能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。

（4）固体废弃物防治措施

退役治理过程中产生的废石子、废水泥、石材下角料等少量固体废弃物，可通过合理组织施工，将这类固体废弃物集中于废石场一并处置，或运至就近的垃圾填埋场处置。

（5）其他环境保护措施

□在退役治理过程中，包括对废石及污染物的挖除、迁移和运输等操作过程，应防止放射性物质和各类污染物在环境中流失、扩散，造成污染面积扩大或处置不彻底。

②新修施工便道时，宜先行收集和集中存放剥离的表土，供废石场治理或施工便道用毕后的植被恢复之用；新修施工便道在使用完毕后，不再留续使用（如供当地村民使用）的部位应恢复植被。

③应在指定的土源地取土，土源地使用完毕后应及时恢复植被。

④加强施工场地的管理，合理选择施工临时场地，临时占用土地后及时进行环境恢复。

⑤动土作业尽量避免风雨天，以免造成水土流失。

对放射性废气带来的放射性环境影响，施工过程中工作人员的年有效剂量当量（按工作 1 年的最大限值来进行计算）为 2.281mSv，由此可知，即使工作人员施工一整年，每天工作 8 小时，工作人员所受的有效剂量当量低于工作人员个人年有效剂量当量管理限值 5mSv。为进一步减少辐射所采取的防护措施，在施工前对所有工作人员统一进行岗前安全防护和环境保护知识培训，并配备劳保用品，并且实行轮班制，减少受照射时间。在进行坑口施工时，必须采用鼓风机，对坑口进行通风，以降低坑口氡浓度，最大限度地减少施工人员的氡吸入。

施工过程中公众受到的有效剂量当量为 0.114mSv，由此可知，即使施工一整年，公众所受的年有效剂量当量低于公众个人年有效剂量当量管理限值 0.5mSv。

3、整治工程竣工后的环境影响

退役整治工程竣工后，由于对废（矿）石堆筑墙拦渣，其表面覆盖了黄土，并已进行了植被绿化，故具备了足够的抗风蚀、雨蚀的能力，并且拦渣墙的设计充分考虑了当地的地震烈度情况及历年的洪水情况，拦渣墙在竣工后具备长期稳定性；此外，在废（矿）石堆的周围砌筑的排水沟，具有一定的泄洪能力，在因暴雨发生洪水时，可以导引洪水，避免其对已经整治的废（矿）石堆的冲刷，保证整治效果。有水流出的坑道口经过封闭坑口后，不再有废水直接外排，极大地改善了周围地表水的水质，并且在整治后坑道口及其废（矿）石堆的放射性环境都在国家规定的限值范围之内。因此，退役整治工程竣工后，将对矿区周围的环境起到较好的保护作用。

退役工程竣工后，公众受到的效剂量当量为（公众时间以一年 2920 小时，公众居留因子 0.05 计）0.055mSv。由此可知，退役工程竣工后，公众所受的年有效剂量当量远低于公众个人年有效剂量当量管理限值 0.25mSv。

二、退役终态描述

川渝地区铀矿地质勘探设施“十二·五”退役整治二期工程（四川片区）进行退役整治后，各类超出管理限值的源项均得到了程度不同的处置与治理，从而使工程所在区域的环境质量得到较大程度的改善，也使当地居民因放射性废（矿）石堆污染而引起的社会不稳定因素得以彻底解决：

（1）坑（井）口得以严密的封闭，避免了人畜误入或坠落坑井造成意外伤害。有水坑口经疏水封闭后，可有效阻断坑口流出水中的悬浮物，并在一定时间以后，其水中的放射性核素含量可达到一个新的较低的平衡态，在有效控制与管理下，可防止坑口流出水对周围居民的危害。

（2）废石场经稳定化处置、覆盖与植被后，氡析出率降到管理限值以下，贯穿辐射剂量率也将满足辐射剂量率控制要求。采用挖除、迁移和集中治理的废石场，其原址治理将达到无限制开放使用的退役深度；其余废石场的退役整治则达到有限制开放使用深度。

（3）对位于草原牧场的探槽和钻机平台进行治理，保持了水土，达到控制贯穿辐射水平的目的，基本恢复地貌和生态环境。

（4）废石场的挡渣墙、护坡和截水沟以及坑口封堵墙等构筑物设计安全可靠，在竣工验收之后的有效监管下，治理工程能够满足长期稳定的要求。

（5）本工程植被面积为74609m^2，可基本恢复治理范围内的生态环境。

因此，退役整治后，各单项指标均能满足管理限值的要求，退役整治设施处于长期安全稳定的状态，其辐射危害达到可接受的水平。预测各子项工程经退役整治后，^{222}Rn析出率均满足低于0.74Bq/m^2·s的管理限值要求，贯穿辐射剂量率也将达到相应的控制要求，退役整治达到预定目标。

退役整治工程各单项指标的治理方案设计，均充分考虑了当地的地形地貌环境、水文地质情况以及地质构造等因素，对坑口的退役治理，进行了两道砼墙封堵，而且在封堵后的坑口还进行覆土植被，植被的根系对在覆土也有很好的稳定作用，此设计方案可以达到永久性退役的目的。对废石堆的坡面进行浆砌片石截水骨架护坡处理以及在废石堆的两边进行排水沟排水设计，这些设计都充分考虑了当地的最大降雨量情况，能够达到足够的抗风蚀、雨蚀的能力，对废石堆进行修建挡渣墙工程，在设计时

也充分考虑了当地的地震强度和雨力强度等因素，并且这些工程的稳定期设计均为100年，完全可以保证工程的长期稳定性。

四川片区在“八·五”到“十二·五”期间已经进行了多个退役工程，其退役方案和本次退役方案类似，各种施工手段和材料等比本次退役还要落后，已经退役的工程根据监测，各单项指标都已经达到当初退役设计的要求，并且都很好地恢复了当地的自然地貌，和周围的环境已经很好地溶为一体，受到了当地政府和人民的大力称赞。因此本次“十二·五”退役整治二期工程在对退役方案更完善的情况下，最终的退役效果会更好。

监督、监测与管理计划：

一、监督

在整治过程中，要成立一个整治工作领导小组，专门负责整治工作的实施；不定期深入施工现场对整治工程进行检查、监督，对整治工程的各项参数，要严格按施工设计要求执行，不得任意更改；在每个单项工程完工前，至少要进行 2～3 次质量检查，以确保整治效果。

在整个退役整治工程全部竣工后，要向当地村民做好宣传教育，严格禁止在整治工程上种植可食植物或农作物，禁止在已整治工程上建房、放牧，禁止使用废（矿）石堆作为房屋或其它建筑材料。定期到退役工程进行检查、维护，防止一切人为破坏。

二、监测

在施工过程中，要始终坚持管理人员亲临施工现场，对工程基础深度、工程用料、墙体规格、黄土覆盖厚度、水泥指标、石材放射性及硬度、砂石的粒度、清洁度以及 γ 外照吸收剂量率等随时进行监测，对达不到设计要求的应及时予以纠正。在每个单项工程整治完工前，至少要进行 2～3 次放射性扫面监测，该监测主要目的是为了指导施工，检验施工是否达到要求，因此无需严格按照监测规范进行布点，可根据各治理点废石堆的大小来确定监测点数，建议采用 1m×1m 到 5m×5m 之间的网格进行。对不合格的工程要及时采取补救措施，以保证退役整治工程的最终质量。

1、监测内容

（1）个人监测

对工作人员按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）有必要时进行内、外职业照射的监测；在事故或特定的环境条件下对相关人员及少数有代表性的公众进行个人监测。由施工上级单位进行监督，每个月上报监测数据。

（2）治理场所监测

治理场所监测项目包括：空气中氡、氡子体的α潜能浓度；γ辐射水平；排出废水中的铀、镭、钍含量和总α。由施工上级单位进行监督，每个月上报监测数据。

（3）环境监测

对环境中各相关介质内的有害物的浓度、水平所进行的监测，监测结果给出设施对环境影响的评价，识别关键核素、关键途径和关键居民组。监测项目除上述所提及外，还应包括土壤中铀、镭、钍等核素浓度。

（4）运输监测

废渣运输车辆装货完毕出发前，对车辆外表面擦拭去污，监测其α、β表面污染水平；运输结束后，对全部运输车辆彻底清洗，监测其α、β表面污染水平。

（5）竣工验收监测

对竣工后环境中各相关介质的有害物浓度、水平进行监测。监测项目包括建（构）筑物α、β表面污染水平；空气中氡、氡子体的α潜能浓度；γ辐射水平；土壤中铀、镭、钍等核素浓度。

（6）事故监测

为防止各种可能意外事故对放射性环境带来的危害而计划安排的监测，或已发生事故后，为查清事故的原因、性质、程度而补充进行的监测。事故监测按照应急响应中的计划安排，进行应急监测。

2、监测频度

退役治理工程结束后，需要由实施单位委托持有放射性监测资质的单位对所有治理点进行最终的放射性监测，如监测发现超标的地方，由治理实施单位及时对其进行整改，整改完成后，重新监测，直至确定已达到预期的整治效果，并经有关部门竣工验收合格后，经批准可不再监测。

三、施工过程中的应急措施

（1）设立以项目经理为组长的各施工班组骨干为成员的事故应急领导小组和事

故应急小分队，并明确各人在事故发生时的职责。

（2）与当地政府、公安、消防、医院建立紧急事故处理信息通道，一旦发生事故在第一时间与各方紧急联系，获得各方的援助。

（3）加强日常施工中的施工监测，做好数据统计和预报工作，发现情况及时预警，及时采取应急措施，将事故损失降至最低。

（4）在日常施工中，进行紧急事故的抢救培训工作，保证事故突发时的救援工作指挥到位、救援工作井井有条，确保将事故损失降至最低。

四、管理计划

在整个施工过程中，为了确保工程质量，还要建立严格的岗位责任制，明确责任。并且还应抽调专门人员负责整治计划资金的下达、预算及使用等管理，以做到专款专用。

治理工程完成后，将由实施单位委托有监测资质的单位对所有治理点进行全面监测，如监测发现超标的地方，由治理实施单位及时对其进行整改，整改完成后，重新监测，直至监测达标，方可进行验收。

对验收后退役治理工程的长期监管，需每年进行一次监督监测，由项目实施单位负责进行，并将监测数据上报上级主管部门（单位）。

同时，建议项目实施单位与项目所在地人民政府协商制定一个保护退役整治工程的规章制度，将竣工后的整治工程移交当地政府进行监护管理，对退役整治工程设施进行定期检查和维护，如发生墙体跨塌等自然损害，应及时进行修复，以确保整治效果。

环境影响评价结论、问题与建议：

一、环境影响评价结论

1、项目现状分析

川渝地区铀矿地质勘探设施“十二·五”退役整治二期工程（四川片区）所需治理的3个铀矿（床、化）点，包括坑口32个、废（矿）石堆24个、浅井89个、探槽247条、钻机平台39个。这些裸露的废（矿）石有的在居民点附近，有的在河流、小溪、水库旁，有的在风景名胜区、经济开发区，有的在少数民族聚居地区，对周围环境造成了一些负面影响。有些废（矿）石堆被洪水冲刷流失，掩埋农田和道路，对当地生态环境和居民生产和生活构成明显或潜在的危害；敞开的坑（井）口还存在误入或坠落等诸多的不安全因素；有些坑口还有污水流出，流出的污水对周围的地表水造成了一定的污染，也对附近的居民和人畜构成了一定的安全隐患。

总之，这些需治理的铀矿（床、化）点对周围环境带来了不同程度的影响和污染，需要尽快进行治理，以恢复当地的自然环境，为附近居民提供一个良好的生态环境。

2、治理措施有效性分析

（1）坑（井）口治理

按照坑口和浅井整治方案治理后，坑井口得以严密的封闭，避免了人畜误入或坠落坑井造成意外伤害。有水坑口经疏水封闭后，在一定时间以后，其水中的放射性核素含量可达到一个新的较低的平衡态，在有效控制与管理下，可防止坑口流出水对周围居民的危害。封堵后的坑口在进行覆土、掩埋、植被后，能使周围植被在短期内得到恢复。

（2）废（矿）石堆治理

废石场经稳定化处置、覆盖与植被后，氡析出率、贯穿辐射剂量率将满足控制值要求。采用挖除、迁移和集中治理的废石场，其原址治理将达到无限制开放使用的退役深度；其余废石场的退役整治则达到有限制开放使用深度。

（3）探槽和钻机平台治理

按照探槽和钻机平台整治方案治理后，探槽和钻机平台表面覆土后进行植草绿化，能使植被尽快得到恢复，使其具有保持水土的能力，草原环境的地恢复。

因此，在退役整治之后，各单项指标均能满足管理限值的要求，退役整治设施处于长期安全稳定的状态，其辐射危害达到可接受的水平。

综上所述：

（1）川渝地区铀矿地质勘探设施“十二·五”退役整治二期工程（四川片区）需治理的 32 个坑口、24 个废（矿）石堆、探槽、钻机平台等遗留勘探设施，给当地村民带来了一定的安全隐患和心理压力。因此，尽快进行退役整治工程是很必要的。

（2）整治工程的治理方案经济、技术可行、治理措施比较切实、有效。按此方案实施后，各辐射强度可接近当地本底或低于国家规定限值，能达到预期的治理效果。

二、问题与建议

治理后，需制定一个长期有效的保护措施，以防止在完全恢复自然地貌前治理工程遭到破坏。